

Do wszystkich uczestników postępowania  
wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:  
*„Budowa placu technologicznego, muru oporowego i modułowej linii sortowniczej oraz budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 w następujących etapach:*

1. *Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.*
2. *Etap II – Budowa modułowej linii sortowniczej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”.*
3. *Etap III – Budowa budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego – na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120”.*

*Etap I – Budowa placu technologicznego, muru oporowego wraz z fundamentowaniem pod budowę budynku magazynowego dla surowców wtórnych i paliwa alternatywnego, budowa przyłącza energetycznego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej - na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.*

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.2013.907 z późn. zm.) do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu zostały wniesione w terminie prośby o udzielenie odpowiedzi na pytania SIWZ.

Pytania:

1. Brak rozwiązania różnicy terenu przy połączeniu placu z terenem. Teren 323,90 a plac 325,50.  
**Odp.: Należy wykonać nasyp oraz skarpe o pochyleniu 1:1,5, która jest uwzględniona w ilości robót ziemnych.**
2. Proszę o sprecyzowanie, które warstwy gruntu należy wzmocnić. Grunt rodzimy na stoku (wg opisu) czy górną warstwę gruntu dowiezionego po nawierzchnię betonową?  
**Odp.: Zgodnie z przekrojem poprzecznym, wzmocnieniu podlega 30 cm warstwa pod podbudową z tłucznia.**
3. Proszę o informację czy Inwestor dopuszcza wykonanie ścian oporowych w części łukowej z odcinków prostych czy z szalunków łukowych co znacznie podnosi koszty inwestycji? W kosztorysie poz. 21 – szalowanie jako ściany proste.  
**Odp.: Ściany oporowe należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.**



Firma jest laureatem programu  
Przedsiębiorcy dla środowiska

Świadczone usługi:

 unieszkodliwianie  
odpadów

 zbiórka i transport  
odpadów

 punkt zbiórki zużytego  
sprzętu AGD i RTV

 punkt zbiórki  
i demontażu odpadów  
wielkogabarytowych

4. Proszę o sprecyzowanie wymagań do materiałów na uzupełnienie różnicy terenu – poz. 12, 13.  
**Odp.: Należy wykorzystać materiały zgodnie ze STWIORB D-02.00.01, D-02.01.01, D-02.03.01.**
5. Proszę o zamieszczenie przedmiarów szczegółowych oraz tabeli robót ziemnych.  
**Odp.: Przedmiary robót zostały przedłożone.**
6. W związku z obowiązkiem do dostosowania gruntu do nośności G1 oraz występowania w otworze nr 1 i 3 nasypów niebudowlanych prosimy o określenie zakresu prac - nie ujęto w przedłożonym przedmiarze robót.  
**Odp.: W związku z występowaniem gruntu niebudowlanego zastosowano w projekcie stabilizację gruntu cementem. Prace należy wykonać zgodnie ze STWIORB D-04.05.01.**
7. W związku z przyjęciem nakładów w pozycjach 19-22 nie odpowiadających rzeczywistym nakładom, prosimy o przedłożenie prawidłowych pozycji uwzględniających ściany oporowe o wys. ponad 5 m oraz deskowanie zbieżne i w łuku.  
**Odp.: Nakłady należy określić zgodnie ze STWIORB M-13.01.00 i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – własna wycena w cenie jednostkowej.**
8. Czy wykonawca może przedłożyć własną wycenę dla pozycji niezgodnych i prac nie ujętych w przedmiarze robót?  
**Odp.: Nakłady należy określić zgodnie ze STWIORB M-13.01.00 i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – własna wycena w cenie jednostkowej.**
9. W związku z zapytaniem prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.  
**Odp.: Brak akceptacji.**
10. Zgodnie z Rozdziałem VIII pkt 2 ppkt 4B SIWZ Wykonawca winien wykazać „...wykonanie co najmniej jednej roboty obejmującej wykonanie nawierzchni betonowej lub placu utwardzonego o powierzchni min. 2000 m<sup>2</sup>” w związku z powyższym zwracam się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku budowę drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej dla kategorii obciążania KR5 oraz chodników o nawierzchni z kostki betonowej?  
**Odp.: Brak akceptacji.**
11. Pozycja 12 przedmiaru robót materiał na nasyp dostarczony przez wykonawcę jaki materiał należy policzyć ziemia czy kruszywo w ilości 1127 m<sup>3</sup>?  
Pozycja 13 jaki materiał należy uwzględnić w ilości 98,7 m<sup>3</sup>?  
**Odp.: Należy wykorzystać materiały zgodnie ze STWIORB D-02.00.01, D-02.01.01, D-02.03.01.**

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, udostępnia na stronie internetowej. Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie powodują zmiany treści SIWZ oraz zmiany terminu składania ofert.

Wiceprezes Zarządu

  
/-/ Ewa Pancerz