

Uchwała Nr XII/127/2003
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 20 maja 2003r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.,h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta postanawia :

§ 1.

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. o **aport, w skład którego wchodzi następujące elementy sieci wod – kan.:**

1. Kanalizacja sanitarna w ulicy Chruślickiej – os. Chruślice.
 2. Sieć wodociągowa w ulicy Chruślickiej – os. Chruślice.
 3. Wodociąg w ulicy Myśliwskiej.
 4. Wodociąg w ulicy Leszczynowej.
 5. Kanalizacja sanitarna w ul. Myśliwskiej.
 6. Kanalizacja sanitarna w ul. Tarnowskiej.
 7. Kanalizacja sanitarna w ul. Leszczynowej.
 8. Wodociąg w ulicy Zdrojowej os. Roszkowice.
 9. Kanalizacja sanitarna w os. Piątkowa Łęg.
 10. Wodociąg w os. Piątkowa Łęg - II etap.
 11. Wodociąg w os. Piątkowa Łęg – I etap – ul. Lwowska.
 12. Wodociąg w os. Piątkowa Łęg – I etap – ul. Lwowska - hydrofornia.
 13. Kanalizacja sanitarna w ul. Podbielowskiej- os. Bielowice – ETAP III.
 14. Sieć wodociągowa w ul. Podbielowskiej - os. Bielowice – ETAP III.
 15. Hydrofornia nr 2 – ul. Podbielowska -os. Bielowice – ETAP III.
 16. Sieć wodociągowa w ul. Zyndrama - os. Bielowice – ETAP III.
 17. Hydrofornia nr 1 – ul. Zyndrama - os. Bielowice – ETAP III.
 18. Kanalizacja sanitarna w os. Piątkowa.
 19. Kanalizacja sanitarna w ul. Zielonej.
 20. Kanalizacja sanitarna w ul. Długoszewskiego – Falkowskiej – etap II.
 21. Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego – Falkowskiej – etap II.
- o wartości początkowej wg ewidencji środków trwałych wynoszącej 4 981 602,19zł a wartości netto ustalonej na dzień przekazania .**

§ 2.

Szczegółowy wykaz średnic i długości magistral i sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnej, oraz ich wartości na dzień przyjęcia na ewidencję środków trwałych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)Grzegorz Dobosz

**Załącznik do uchwały Rady Miasta Nr XII/127/2003
z dnia 20 maja 2003r.**

**WYKAZ ŚREDNIC I DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ ICH WARTOŚCI.**

Ad.1. Kanalizacja sanitarna w ul. Chruślickiej – Os. Chruślice.

- kanał PCV Ø 315 mm - 610 mb
Ø 200 mm - 1491 mb
Ø 160 mm - 661 mb
- studnie kanalizacyjne PVC – 115 sztuk.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień	16.08.2002	671 068,16 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień		
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA			

Ad. 2. Sieć wodociągowa w ul. Chruślickiej – Os. Chruślice.

- wodociąg z rur PE - Ø 110 mm - 171 mb
- opaski włączeniowe wodociągowe średnicy 100/40 – 4 kpl.
- hydrant podziemny Ø 80 mm- 1 kpl
- studnia włączeniowa betonowa Ø 1200 mm z zasuwą odcinającą Ø100 mm – 1 kpl.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień	16.08.2002	22 844,98 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień		
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA			

Ad.3. Wodociąg w ulicy Myśliwskiej.

- wodociąg z rur PE - Ø 32 mm - 20 mb
- studnia wodomierzowa – 1 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień	02.09.2002	3 729,54 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień		
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW. NA DZIEŃ PRZEKAZANIA			

Ad.4. Wodociąg w ulicy Leszczynowej.

- wodociąg z rur PE - Ø 90 mm - 492 mb
Ø 63 mm – 128,5 mb
Ø 32 mm - 6,0 mb
- zasuwy 25 – 4 szt.
- zasuwy 40 – 3 szt.
- zasuwy 50 – 1 szt.
- studnie wodomierzowe – 4 szt.
- przewiert pod wodociąg Ø 150 mm stal – 92 mb.

WARTOŚĆ POZATKOWA	na dzień 10.09.2002	450 141,18 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

Ad. 10. Wodociąg w os. Piątkowa Łęg - II etap – długość ogółem 2315, 10 mb.

- wodociąg z rur PE - Ø160 mm -1485,5 mb
- Ø 90 mm - 278,5 mb
- Ø 63 mm - 14,5 mb
- Ø 50 mm - 97,5 mb
- Ø 40 mm - 213,6 mb
- Ø 32 mm - 225,5 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 10.09.2002 **507 188,11 zł**
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Ad. 11. Wodociąg w os. Piątkowa Łęg – I etap – ul. Lwowska dł. ogółem 2045 mb.

- wodociąg z rur PE SDR 17 PE 100 PN - Ø 160/9,5 mm - 1 902 mb
- Ø 90/5,4 mm - 80 mb
- Ø 63/4,7 mm - 63 mb
- hydranty podziemne Ø 80 – 10 szt.
- studnie wodomierzowe Ø 1500 – 2 szt.
- studnie zasuwowe Ø 1000 – 1 szt.
- Ø 1200 – 4 szt.
- Ø 1500 – 1 szt.
- zasuw

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.10.2002 **204 666,63 zł**
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Ad. 12. Wodociąg w os. Piątkowa Łęg – I etap – ul. Lwowska - hydrofornia.

- zestaw hydroforowy ZH- CR/M3, 3 – 8/075+CR 2, 1650/55 – 1 szt w studni betonowej

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.10.2002 **112 662,50 zł**
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Ad. 13. Kanalizacja sanitarna w ul. Podbielowskiej - os. Bielowice – ETAP III

- kanał PCV Ø 200 mm - 568,50 mb
- wyjście poza pas drogowy Ø 160 mm - 288,50 mb
- razem - 857,00 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.09.2002 **230 725,82 zł**
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

Ad.14. Sieć wodociągowa w ul. Podbielowskiej- os. Bielowice – ETAP III.

- wodociąg z rur PE - Ø 160 mm - 470,0 mb
Ø 110 mm - 82,0 mb
Ø 90 mm - 153,5 mb
- wyjście poza pas drogowy - Ø 63 mm - 25,0 mb
Ø 50 mm - 8,0 mb
Ø 40 mm - 51,5 mb
Ø 32 mm - 38,0 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 05.09.2002	75 703,99 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad.15. Hydrofornia nr 2 – ul. Podbielowska - os. Bielowice – ETAP III.

Zestaw hydroforowy – ZH –CR/M 3.4.40/0,75/Kw/ + CR 2.16.30/3,0/kW/ + COW + sterownik IC 2001, moc zestawu 8,25 kW, Hss= 10,0 m, H tł=30m w studniach betonowych Ø 3000 mm

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 05.09.2002	99 537,79 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad.16. Sieć wodociągowa w ul. Zyndrama - os. Bielowice – ETAP III.

- wodociąg z rur PE - Ø160 mm - 477 mb
Ø110 mm -130,5 mb
Ø 90 mm -109,5 mb
razem: 717,0 mb
- wyjście poza pas uliczny - Ø 63 mm - 69,5 mb
Ø 50 mm - 5,0 mb
Ø 40 mm - 37,0 mb
Ø 32 mm – 49,0 mb
razem: 160,5 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 05.09.2002	159 808,56 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad.17. Hydrofornia nr 1 – ul. Zyndrama - os. Bielowice – ETAP III

- Zestaw hydroforowy – ZH –CR/M 3.4.50/1,1/Kw/ + CR 2.16.30/3,0/kW/ + przetwornica częstotliwości Danfos + COW +PC +sterownik IC 2001, moc zestawu 9,90 kW, Hss= 10,0 m, H tł=30,0m w studni betonowej Ø 3000 mm

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 05.09.2002	105 312,10 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad. 18. Kanalizacja sanitarna w os. Piątkowa- kanały boczne o długości 4591 mb.

- wodociąg z rur PE - Ø110 mm - 707,5 mb
- Ø 63 mm - 277,0 mb
- Ø 50 mm - 50,5 mb
- Ø 40 mm - 273,0 mb
- Ø 32 mm - 85,5 mb

- hydrant p. poż. Ø 80 – 6 szt
- zasuwki Ø 80 – 6 szt

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 21.01.2003	97 932,98 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		